

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๔๒,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน.-)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ขนาดสันกว้าง ๒.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร ความยาวสัน ๑๐.๕๐ เมตร
ความยาวฐาน ๗.๕๐ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท
(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน.-)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง

๕.๒ สรุปผลการประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

๕.๓ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๕.๔ สืบราคาจากท้องตลาด

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวนิภาพร แพงทอง	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายณัฐพงษ์ ปัญญาเจริญผล	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๖.๓ พ.จ.อ.เทอดเกียรติ ศรีอุบล	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า 19 ก.พ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	30,858.00	1.3624	42,040.93	ระยะเวลาก่อสร้าง
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				30วัน
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			42,040.93	
	คิดเป็นเงินประมาณ			42,000.00	
	ตัวอักษร	(-สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางลงนาม

1..... ประธานกรรมการ

(นางสาวนิภาพร พงษ์ทอง)

(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)

ตำแหน่ง.....

2..... กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ ปัสญาเจริญผล)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3..... กรรมการ

พ.จ.อ. (เทอดเกียรติ ศรีอุบล)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 เห็นชอบ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายพงษ์ศักดิ์ คำกฤษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 อนุมัติ ไม่อนุมัติเพราะ.....

(นายคมเพชร ครสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ	โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ำ		
	ขนาดสันกว้าง 2.00 เมตร ฐานกว้าง 3.00 เมตร สูง 1.70 เมตร ความยาวสัน 10.50 เมตร ความยาวฐาน 7.50 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น		
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	19 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝายชลอน้ำ								
	ดินถม	45.00	ลบ.ม.	50.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	หินใหญ่คละขนาด 30 - 35 ซม.	21.00	ลบ.ม.	300.00	6,300.00	100.00	2,100.00	8,400.00	
	ปูนซีเมนต์	21.00	ถุง	100.00	2,100.00		-	2,100.00	
	ทรายผสมคอนกรีต	8.00	ลบ.ม.	500.00	4,000.00		-	4,000.00	
	หินผสมคอนกรีต	16.00	ลบ.ม.	500.00	8,000.00		-	8,000.00	
	ค่าแรงงานผสมคอนกรีต	21.00	ลบ.ม.		-	398.00	8,358.00	8,358.00	
				รวมเป็นเงิน				30,858.00	