

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ และท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน.-)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป : โดยก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๓ จุด (จุดที่ ๑) ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร (จุดที่ ๒) ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร (จุดที่ ๓) ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร และก่อสร้าง ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอย่างละ ๑ ป้าย

๔.ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๑๐ เมษายน เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน.-)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง
- ๕.๒ สรุปผลการประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
- ๕.๓ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
- ๕.๔ สืบราคาจากท้องตลาด

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายนเรศ ชมจันทร์ | ตำแหน่ง รองปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายศราวุธ ศรีพัก | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายณัฐพงษ์ ปัญญาเจริญผล | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |

แบบสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ และท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

แบบ พร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า

ประมาณการเมื่อวันที่ เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ และท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	142,427.69	1.3624	194,043.48	ระยะเวลา
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				ดำเนินการ
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			30 วัน
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			194,043.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ			190,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางลงนาม

1..... ประธานกรรมการ

(..นายเรศ...ชมจันทร์..)

ตำแหน่ง...รองปลัด อบต.ห้วยม่วง.....

2..... กรรมการ

(..นายศราวุธ...ศรีพัก...)

ตำแหน่ง...นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ.

3..... กรรมการ

(..นายณัฐพงษ์...ปัญญาเจริญผล..)

ตำแหน่ง...นักวิเคราะห์นโยบายและแผน....

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 เห็นชอบ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายพงษ์ศักดิ์ คำภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 อนุมัติ ไม่อนุมัติเพราะ.....

(นายคมเพชร ครสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ำ และท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยก่อสร้างฝายชลอน้ำ 3 จุด

จุดที่1 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

จุดที่2 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

จุดที่3 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

และก่อสร้าง ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.50 x 5.00 เมตร

พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอย่างละ 1 ป้าย

บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการโดย

เมื่อวันที่

เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	ดินซุด								
	ดินถม	40.000	ลบ.ม.	44.00	1,760.00	99.00	3,960.00	5,720.00	
2	งานคอนกรีต								
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	90.00	ถุง	121.00	10,890.00	-	-	10,890.00	
	ทรายหยาบ	9.00	ลบ.ม.	500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	หินผสมคอนกรีต	13.00	ลบ.ม.	450.00	5,850.00	-	-	5,850.00	

