



ประมาณการโครงการก่อสร้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง  
ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

[www.hmp.go.th](http://www.hmp.go.th)

## คำนำ

หนังสือคู่มือการวิเคราะห์และการทำงานประมาณราคาฉบับนี้ เป็นการรวบรวมหลักเกณฑ์  
ข้อกำหนด แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบ สำหรับใช้ในการถอดแบบและจัดทำประมาณราคา  
ค่าก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
จัดทำขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ใช้เป็นคู่มือ  
ในการจัดทำประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซม อาคาร อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง  
อื่น โดยนำเอาหลักเกณฑ์ดังกล่าว ไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

## สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8	1
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง	2
โครงการปรับปรุงห้องทำงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	4
โครงการซ่อมแซมฝ้ายพาดาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง	7
โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1	10
โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1	12
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทาง 1) บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2	15
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทาง 2) บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2	17
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ และท่อเหลี่ยม คสล. บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3	19
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4	22
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ตลาดนัดห้วยซ้อ บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5	25
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านทัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6	28
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางคำเบา พันธุ์ภักดี ถึง บ้านนายหนูกาน ชินทะนาม บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7	31
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายทองม้วน พิมพ์ศรี ถึง เขตวัดห้วยซ้อ บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8	33
โครงการซ่อมแซมถนนสู่แหล่งทำการเกษตร จากนารายอ่อนศรี ภูมิแสง ถึง นานายบุญมา จันทร์ปัญญา บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8	35
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9	37

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ( ถนนเฉลิมพระเกียรติ ) บ้านผ้าทิพย์ หมู่ที่ 8

1

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านผ้าทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	1,200.00	28.07	33,684.00	1.3624	45,891.08	45,891.08
	1.2 งานชั้นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,200.00	257.19	308,628.00	1.3624	420,474.78	420,474.78
	1.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT	ตร.ม.	58.00	280.45	16,266.10	1.3624	22,160.93	22,160.93
2	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					358,578.10		TOTAL	488,526.79

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

488,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ขนาดหรือเนื้อที่

1200.00

ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ คำกฤษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายคมเพชร ครุสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

โดยถมดิน กว้าง 15.00 เมตร ยาวรวม 50.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร

หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 937.50 ลบ.ม.(เผื่อบดอัด 25%)พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง หมู่ที่ 1

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร	65,625.00	1.3074	85,798.13	ระยะเวลาดำเนินงาน
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			85,798.13	
	คิดเป็นเงินประมาณ			85,000.00	
	ตัวอักษร	(-แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ คำกุดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายคมเพชร ครสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

## บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

โดยถมดิน กว้าง 15.00 เมตร ยาวรวม 50.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร

หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 937.50 ลบ.ม.(เผื่อบดอัด 25%)พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง หมู่ที่ 1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานหินคลุก					
	งานดินถม พร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	937.50	70.00	65,625.00	
			รวม		65,625.00	



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องทำงาน ( งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย :

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องทำงาน ( งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	47,555.00	1.3074	62,173.40	
2	จัดซื้อครุภัณฑ์				
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU (พร้อมติดตั้ง)				
	จำนวน 1 เครื่อง	28,600.00		28,600.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
2	ป้ายโครงการ			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			90,773.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ			90,000.00	
	ตัวอักษร				

(-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ คำกฤษ)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายคมเพชร ครสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

ข้อมูลตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำงาน ( งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
								47,555.00	

หน่วย : บาท




ชัยวัฒน์ วัฒนวิเศษ  
 ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงาน อำเภอกุดชุมหุ้ม จังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ( กongsang ) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน ( กongsang )	69,420.00	1.3074	90,759.70	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
2	ป้ายโครงการ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			90,759.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ			90,000.00	
	ตัวอักษร	(-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ คำภูมา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายคมเพชร ครสิงห์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ซ่อมแซมฝ้าเพดาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝ้าเพดาน								
1.1	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีลวดมียิปพอยล์ หนาความชื้น (รอบนอกอาคาร)	32.00	ตร.ม.	550.00	17,600.00			17,600.00	
1.2	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีลวดมียิปพอยล์ (ในอาคาร)	64.00	ตร.ม.	450.00	28,800.00			28,800.00	
1.3	งานรื้อฝ้าเพดาน	96.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,920.00	1,920.00	
2	งานหลังคา								
	งานรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่	30.00	ตร.ม.	-	-	20.00	600.00	600.00	
	งานเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่	30.00	ตร.ม.	120.00	3,600.00	25.00	750.00	4,350.00	
2	งานทาสี								
	งานทาสีอาคาร ( ภายใน และ ภายนอก )	190.00	ตร.ม.	50.00	9,500.00	35.00	6,650.00	16,150.00	

หน่วย : บาท



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ซ่อมแซมฝ้าเพดาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.อุ้มผาง จ.ขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภออุ้มผาง จังหวัดขอนแก่น
คำนวณราคากลางโดย	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
								69,420.00	

หน่วย : บาท



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภออุ้มผาง จังหวัดขอนแก่น

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1  
 โดยติดตั้งเครื่องกรองน้ำแบบ RO สามารถผลิตน้ำได้ 12,000 ลิตร/วัน  
 และวางท่อส่งน้ำประปา ชั้น 8.5 2 นิ้วระยะทาง 300 เมตร พร้อมข้อต่อ และข้องอ  
 พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ อย่างละ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1		193,915.00	1.3074	253,524.47	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			253,524.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ			250,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ คำภูณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายคมเพชร ครสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบบ				
1.1	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3,000 วัตต์	66,106.91	1.3074	86,428.17	
	<b>รวมราคาก่อสร้าง</b>				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>			86,428.17	
	<b>คิดราคาเพียง</b>			86,000.00	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ คำภูมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายคมเพชร ครสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง



## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3,000 วัตต์

สถานที่ก่อสร้าง : อ่างเก็บน้ำหนองฝายบ้าน บ้ายห้วยซ้อ หมู่ที่ 5

หน่วยงานประมาณราคา :

ประมาณการโดย :

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กรม :

กระทรวง :

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	แผงโซลาร์เซลล์								
1.1	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 330 วัตต์	10.00	แผง	3,900.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
<b>รวม (2)</b>					<b>39,000.00</b>		<b>-</b>	<b>39,000.00</b>	
2	งานโครงสร้างเหล็กทรงรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
2.1	เหล็กตัวซี 100x50x20 ทน 3.2 มม.	7.00	ท่อน	750.00	5,250.00	207.00	1,449.00	6,699.00	
2.1	เหล็กตัวซี 75x45x15 ทน 2.3 มม.	4.00	ท่อน	450.00	1,800.00	179.00	716.00	2,516.00	
2.3	เพลทเหล็ก ขนาด 150x200 มม. ทน 9 มม.	4.00	แผ่น	150.00	600.00	120.00	480.00	1,080.00	
2.4	น็อตยึดเพลท J bolt 19 มม. ยาว 0.20 ม.	16.00	ตัว	22.00	352.00	6.60	105.60	457.60	
2.5	สีเก็บรอยเชื่อมและทาโครงสร้าง	4.00	กระป๋อง	270.00	1,080.00	54.00	216.00	1,296.00	
<b>รวม (3)</b>					<b>9,082.00</b>		<b>2,966.60</b>	<b>12,048.60</b>	



ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานรากฐานคอนกรีตโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
3.1	ปูนซีเมนต์	50.00	ถุง	110.00	5,500.00			5,500.00	
3.2	ทราย	7.00	ลบ.ม.	500.00	3,500.00			3,500.00	
3.3	หิน	13.00	ลบ.ม.	450.00	5,850.00			5,850.00	
3.4	เหล็กเสริมตอม่อ								
	- เหล็กเส้นกลม RB 6	4.00	เส้น	44.25	177.00			177.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	31.31	31.31			31.31	
	<b>รวม (4)</b>				<b>15,058.31</b>			<b>15,058.31</b>	
	<b>รวมราคาทั้งสิ้น</b>				<b>63,140.31</b>			<b>66,106.91</b>	



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น


โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร ( เส้นที่ 1 )

โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 437.50 ลบ.ม.


สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังเจริญ ม.2 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร				ระยะเวลาดำเนินงาน
		126,218.75	1.3074	165,018.39	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			165,018.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ			165,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ คำภูณา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ

(นายคมเพชร คริสสิงห์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง



## บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร ( เส้นที่ 1 )

โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 437.50 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังเจริญ ม.2 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2	งานหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	437.50	288.50	126,218.75	
				รวม	126,218.75	



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่การเกษตร (เส้นที่ 2)

โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 437.50 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังเจริญ ม.2 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนลูกรังที่การเกษตร				ระยะเวลาดำเนินงาน
		126,218.75	1.3074	165,018.39	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			165,018.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ			165,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ คำภูณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายคมเพชร ครุสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

## บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร ( เส้นที่ 2 )

โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 437.50 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังเจริญ ม.2 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2	งานหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	437.50	288.50	126,218.75	
				รวม	126,218.75	



## แบบสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ และท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	86,729.69	1.2782	110,857.88	
2	งานฝายชะลอน้ำ	55,698.00	1.3266	73,888.96	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			184,746.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ			180,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

( นายมรกต บุตรสูงเนิน )

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

( นายพงษ์ศักดิ์ คำกฤษ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

( นายคมเพชร ครสิงห์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ และท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 3 จุด

จุดที่1 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

จุดที่2ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

จุดที่3 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

และก่อสร้าง ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.50 x 5.00 เมตร

พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอย่างละ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานดิน	40.000	ลบ.ม.	44.00	1,760.00	99.00	3,960.00	5,720.00	
	ดินถม								
2	งานคอนกรีต								
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	90.00	ถุง	121.00	10,890.00	-	-	10,890.00	
	ทรายหยาบ	9.00	ลบ.ม.	500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	หินผสมคอนกรีต	13.00	ลบ.ม.	450.00	5,850.00	-	-	5,850.00	
	ค่าแรงผสมคอนกรีต	13.00	ลบ.ม.	-	-	390.00	5,070.00	5,070.00	

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

3	งานเหล็กเสริม												
	เหล็ก RB 9 มม.	0.96	ตัน	22,227.00	21,315.69	4,000.00	3,836.00	25,151.69					
	ลวดผูกเหล็ก	29.00	กก	72.00	2,088.00	-	-	2,088.00					
4	งานไม้แบบ												
	ไม้แบบ(ใช้ 3 ครั้ง)	30.00	ลบ.ฟ.	360.00	10,800.00	-	-	10,800.00					
	ไม้คร่า 1 1/2" x 3"	9.00	ลบ.ฟ.	360.00	3,240.00	-	-	3,240.00					
	ตะปู	20.00	ลบ.ม.	50.00	1,000.00	-	-	1,000.00					
	น้ำมันทาแบบ	18.00	ลิตร	40.00	720.00	-	-	720.00					
	ค่าแรงประกอบแบบ	90.00	ตร.ม.	-	-	130.00	11,700.00	11,700.00					
	<b>รวมงานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>				<b>62,163.69</b>		<b>24,566.00</b>	<b>86,729.69</b>					
	<b>งานฝ้ายชะลอน้ำ</b>												
	หินใหญ่คละขนาด 30 - 35 ซม.	51.00	ตร.ม.	300.00	15,300.00	100.00	5,100.00	20,400.00					
	ปูนซีเมนต์	60.00	ถุง	100.00	6,000.00	-	-	6,000.00					
	ทรายผสมคอนกรีต	6.00	ลบ.ม.	500.00	3,000.00	-	-	3,000.00					
	หินผสมคอนกรีต	12.00	ลบ.ม.	500.00	6,000.00	-	-	6,000.00					
	ค่าแรงงานผสมคอนกรีต	51.00	ลบ.ม.	-	-	398.00	20,298.00	20,298.00					
	<b>รวมงานฝ้ายชะลอน้ำ</b>				<b>30,300.00</b>		<b>25,398.00</b>	<b>55,698.00</b>					





## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.  
 โดยวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทางไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หรือ จำนวนท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40x1.00 เมตร  
 180 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด จำนวน 20 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.	214,261.10	1.3074	280,124.96	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			280,124.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ			280,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ คำกฤษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายคมเพชร ครสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.

โดยวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทางไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หรือ จำนวนท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40x1.00 เมตร

180 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด จำนวน 20 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบ่อพักพร้อมฝาปิด คสล.								
	งานขุดดิน	14.00	ลบ.ม.	90.00	1,260.00	125.00	1,750.00	3,010.00	
	บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 70x80x90 ทน 0.10 เมตร	10.00	บ่อ	4,300.00	43,000.00	100.00	1,000.00	44,000.00	
	คอนกรีตหยาบรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	1,869.16	2,803.74	398.00	597.00	3,400.74	
	คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	2.00	ลบ.ม.	1,962.62	3,925.24	436.00	872.00	4,797.24	
2	งานฝาบ่อพัก ตะแกรงเหล็ก								
	เหล็กฉาก 2 นิ้ว ทน 2.3 มม.	98.00	ท่อน	143.00	14,014.00	-	-	14,014.00	
	เหล็กแบน 2 นิ้ว ทน 2.3 มม.	75.00	ท่อน	160.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	ลวดเชื่อม	20.00	กิโลกรัม	120.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	1,000.00	กก.	-	-	10.00	10,000.00	10,000.00	
2	งานท่อระบายน้ำ								
	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 เมตร	126.00	ท่อน	558.00	70,308.00	180.00	22,680.00	92,988.00	
	งานขุดดิน	68.00	ลบ.ม.	9.00	612.00	125.00	8,500.00	9,112.00	



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

พรายทยาบรองพื้น	4.90	สป.ม.	488.60	2,394.14	91.00	445.90	2,840.04		
คอนกรีตหยาบรองพื้น	4.90	สป.ม.	1,869.16	9,158.88	398.00	1,950.20	11,109.08		
ท่อ pvc ขนาด 2" ชั้น 8.5	30.00	ท่อน	153.00	4,590.00	-	-	4,590.00		
รวมเป็นเงิน								214,261.10	



ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดนัดห้วยซ้อ

โดยวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 165 ท่อน

บ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 5 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก

หรือมีระยะทางรวมไม่น้อย 170 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	323,308.80	1.3074	422,693.92	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			422,693.92	
	คิดเป็นเงินประมาณ			422,000.00	
	ตัวอักษร	(-สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ คำภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายคมเพชร ครสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

**โครงการ**

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดนัดห้วยซ้อ

โดยวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 165 ท่อน

บ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 5 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก

หรือมีระยะทางรวมไม่น้อย 170 เมตร

**สถานที่ก่อสร้าง**

บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ**

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

**ประมาณการโดย**

นาย มรกต บุตรสูงเนิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	งานดินขุด	350.00	ลบ.ม.			20.92		7,322.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ								
	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากกลิ้งรางยาว ( มอก.ชั้น 3 )	165.00	ท่อน	951.00	156,915.00			156,915.00	
	ขนาด 1 เมตร ศก. 0.80 เมตร ( ค่าขนส่ง รถ 10 ล้อ 30 กิโลเมตร)	165.00	ท่อน	-		421.00	69,465.00	69,465.00	
	ค่าวางและกลบกลับ	9.00	ลบ.ม.	1,915.00	17,235.00	-		17,235.00	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	165.00	จุด	25.00	4,125.00	15.00	2,475.00	6,600.00	
	ปูนทรายยาแนว	9.00	ลบ.ม.	450.00	4,050.00	99.00	891.00	4,941.00	
	ทรายหยาบรองพื้น								
1.00	งานบ่อพัก								
	งานขุดดิน	65.00	ลบ.ม.			20.92		1,359.80	



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น



แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.  
 โดยวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทางไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หรือ จำนวนท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40x1  
 180 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด จำนวน 20 บ่อ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น  
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.	199,013.06	1.3074	260,189.67	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			260,189.67	
	คิดเป็นเงินประมาณ			260,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ


(นายมรกต บุตรสูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ คำภูณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายคมเพชร ครสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คลส.

โดยวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คลส. ระยะทางไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หรือ จำนวนท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40x1.00 เมตร

180 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก คลส. พร้อมฝาปิด จำนวน 20 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบ่อพักพร้อมฝาปิด คลส.								
	งานขุดดิน	15.00	ลบ.ม.	90.00	1,350.00	125.00	1,875.00	3,225.00	
	บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 70x80x90 ทน 0.10 เมตร	20.00	บ่อ	1,800.00	36,000.00	100.00	2,000.00	38,000.00	
	คอนกรีตหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16	398.00	398.00	2,267.16	
	คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	4.00	ลบ.ม.	1,962.62	7,850.48	436.00	1,744.00	9,594.48	
2	งานฝาบ่อพัก ตะแกรงเหล็ก								
	เหล็กฉาก 2 นิ้ว ทน 2.3 มม.	12.00	ท่อน	143.00	1,716.00	-	-	1,716.00	
	เหล็กแบน 2 นิ้ว ทน 2.3 มม.	57.00	ตร.ม.	160.00	9,120.00	-	-	9,120.00	
	ลวดเชื่อม	20.00	กิโลกรัม	120.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	846.00	กก.	-	-	10.00	8,460.00	8,460.00	
2	งานท่อระบายน้ำ								
	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 เมตร	180.00	ท่อน	420.00	75,600.00	140.00	25,200.00	100,800.00	
	งานขุดดิน	45.00	ลบ.ม.	9.00	405.00	125.00	5,625.00	6,030.00	



ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยระบบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น



ทรายหยาบรองพื้น	4.50	ลบ.ม.	488.60	2,198.70	91.00	409.50	2,608.20
คอนกรีตหยาบรองพื้น	4.50	ลบ.ม.	1,869.16	8,411.22	398.00	1,791.00	10,202.22
ท่อ pvc ขนาด 2" ชั้น 8.5	30.00	ท่อน	153.00	4,590.00	-	-	4,590.00
รวมเป็นเงิน							
							199,013.06



## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางคำเบา พันธุ์ภักดี ถึง บ้านนายหนูกาน ชินทะนาม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.50 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. และไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเตย หมู่ 7 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	196,424.40	1.3624	267,608.60	ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			267,608.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ			267,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ คำภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายคมเพชร ครศรีสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง



## บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางคำเบา พันธักดี ถึง บ้านนายหนูกาน ชินทะนาม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.50 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. และไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเตย หมู่ 7 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	25.00	326.01	8,150.25	
3	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	75.00	2,347.36	176,052.00	
4	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	24.00	377.50	9,060.00	
5	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
6	Expansion Joint	ม.	2.50	81.54	203.85	
7	Contraction Joint	ม.	45.00	65.74	2,958.30	
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
9	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
10	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด $\varnothing$ 0.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
11	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
รวม					196,424.40	



## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายทองม้วน พิมพ์ศรี ถึงเขตวัดห้วยซ้อ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.00 เมตร ระยะทาง 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 384.00 ตร.ม และไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาน้ำทิพย์ ม.8 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	146,964.89	1.3624	200,224.97	ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,224.97	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ คำกฤษณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายคมเพชร ครุสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

## บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายทองม้วน พิมพ์ศรี ถึงเขตวัดห้วยซ้อ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.00 เมตร ระยะทาง 96.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 384.00 ตร.ม และไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาน้ำทิพย์ ม.8 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	19.20	326.01	6,259.39	
3	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	57.60	2,326.34	133,997.18	
4	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	11.52	377.50	4,348.80	
5	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
6	Expansion Joint	ม.	4.00	67.92	271.68	
7	Contraction Joint	ม.	40.00	65.78	2,631.20	
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
9	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
10	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด $\varnothing$ 0.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
11	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
				รวม	146,964.89	



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ซ่อมแซมถนนสู่แหล่งทำการเกษตร จากนายอนศรี ภูมิแสง ถึงนายบุญมา จันทร์ปัญญา

โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 336.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร				ระยะเวลาดำเนินงาน
	เงินโอน	90,156.25	1.3074	117,870.28	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			117,870.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ			117,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ คำภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายคมเพชร คริสสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

## บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ซ่อมแซมถนนสู่แหล่งทำการเกษตร จากนายอนศรี ภูมิแสง ถึงนายบุญมา จันทร์ปัญญา

โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 312.50 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2	งานหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	312.50	288.50	90,156.25	
				รวม	90,156.25	



ชื่อโครงการก่อสร้าง

เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยซ้อ ม.9

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์โพร้มโค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	1,200.00	28.07	33,684.00	1.3624	45,891.08	45,891.08
	1.2 งานชั้นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,200.00	257.19	308,628.00	1.3624	420,474.78	420,474.78
	1.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT	ตร.ม.	58.00	280.45	16,266.10	1.3624	22,160.93	22,160.93
2	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					358,578.10		TOTAL	488,526.79

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

488,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ขนาดหรือเนื้อที่

1200.00

ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ คำภูณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายคมเพชร ครศรีสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

