

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ ๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๒๗๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน.-)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป : โดยวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร หรือจำนวนท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๐ ท่อน และก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงกำหนด) งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน.-) บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

๔.ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน.-)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง
- ๕.๒ สรุปผลการประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
- ๕.๓ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
- ๕.๔ สืบราคาจากท้องตลาด

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายนเรศ ชมจันทร์ | ตำแหน่ง รองปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายณัฐพงษ์ ปัญญาเจริญผล | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๖.๓ พ.จ.อ.เทอดเกียรติ ศรีอุบล | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข | กรรมการ |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.		
	โดยวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทางไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร หรือ จำนวนท่อระบายน้ำ		
	ขนาด 0.40x1.00 เมตร 110 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด จำนวน 10 บ่อ		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	1	หน้า	0 2 ก.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.	209,193.75	1.3074	273,499.90	ระยะเวลาการ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				ดำเนินงาน
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			60 วัน
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			273,499.90	
	คิดเป็นเงินประมาณ			270,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางลงนาม

1..... ประธานกรรมการ

(นายนเรศ ชมจันทร์)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2..... กรรมการ

(นายสุเมธ นันทาเจริญ)

ตำแหน่ง วิศวกรระบบโยธาและแผน

3. พจ..... กรรมการ

(เทอดเกียรติ ศรีอุบล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 เห็นชอบ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายพงษ์ศักดิ์ คำกานา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 อนุมัติ ไม่อนุมัติเพราะ.....

(นายคมเพชร ครสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 เมตร	110.00	ท่อน	420.00	46,200.00	140.00	15,400.00	61,600.00	
	งานขุดดิน	102.96	ลบ.ม.	9.00	926.64	125.00	12,870.00	13,796.64	
	ทรายหยาบรองพื้น	4.40	ลบ.ม.	488.60	2,149.84	91.00	400.40	2,550.24	
	คอนกรีตหยาบรองพื้น	8.81	ลบ.ม.	1,869.16	16,467.29	398.00	3,506.38	19,973.67	
	ท่อ pvc ขนาด 2" ชั้น 8.5	30.00	ท่อน	153.00	4,590.00	-	-	4,590.00	
	รวมเป็นเงิน							209,193.75	



โครงการ

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1
ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดเชียงราย



อบต. ห้วยม่วง
อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

โครงการ :

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านข้าทาสท่งเหนือ หมู่ที่ 1
ต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

สำรวจ :

กองช่าง อบต. ห้วยม่วง

เขียนแบบ :

(Signature)

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ :

(Signature)
(นายมนตรี ชุมจันทร์)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้ช่วยนายช่างกองช่าง

เห็นชอบ :

(Signature)
(นายพงษ์ศักดิ์ คำกุดนา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ :

(Signature)
(นายคมเพชร ครุสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ :

เลขที่แบบ :



